

01

Vérifiez l'alimentation électrique de votre chaudière



02

Vérifiez que les robinets des radiateurs soient tous ouverts (effectuez éventuellement une purge)



03

Vérifiez la pression d'eau dans la chaudière (faire l'appoint jusqu'à 1 bar - 1,5 bar, si nécessaire)



04


Vérifiez le thermostat d'ambiance (régler sur "maxi" pour l'essai)

Conseils entretien chaudière

Les conseils à suivre pour un hiver en toute tranquillité

05

Enclenchez la position "hiver" et laissez les radiateurs chauffer 10 à 15 minutes environ



06

Vérifiez que tous les radiateurs fonctionnent bien

07

Une fois l'essai terminé, baissez le thermostat d'ambiance et repassez en position "été"

